令和8年度

受注者用

留萌建設管理部事業課構内

除排雪業務委託



数　量　計　算　書

北海道留萌建設管理部

＜事業課　構内排雪実績＞

（単位:時間）

	R6年度実績	R7年度実績	R8年度 予定時間
ドーザ(S)	8	6	7
ドーザ(Bs)	6	0	3
ロータリー	8	5	7
ダンプ	95	52	69

予算上限額	―

令和8年度　予定数量		（単位:時間）
	規格	R8年度 予定時間
ドーザ(S)	マルチプラウ　13t	38
ドーザ(Bs)	バケット　2.4㎥	3
ロータリー	250PS ホイール 180kw級	7
ダンプ	10t　側板式	69

＜事業課　構内除雪実績＞

（単位:時間）

	R6度実績	R7年度実績	R8年度 予定時間
11月	0	0	
12月	9	7	
1月	10	12	
2月	10	11	
3月	1	2	
計	30	32	31

令 和 8 年 度

留萌建設管理部事業課構内

除排雪業務委託

除 雪 範 囲 求 積 図

北海道留萌建設管理部

除雪範囲求積図



	縦	×	横		面積(㎡)
①	7	×	6	＝	42
②	53	×	15	＝	795
③	10	×	25	＝	250
④	15	×	11	＝	165
⑤	5	×	14	＝	70
⑥	（ 8 × 9 ）÷ 2		（三角）	＝	36
⑦	7	×	9	＝	63
⑧	2	×	10	＝	20
⑨	19	×	37	＝	703
⑩	16	×	28	＝	448
⑪	15	×	4	＝	60
⑫	5	×	1	＝	5
⑬	6		14	＝	84
⑭	5	×	12	＝	60
合計					2801